Legende:

- Fahrbahn
- Mischfläche
- Gehweg
- Hecke, Bestand
- Baum, Bestand
- Deckenhöhe, Bestand
- Deckenhöhe, Planung
- Beleuchtung, Bestand + Planung
- Verkehrszeichen, Bestand
- Verkehrszeichen, Planung
- Kanalschacht, Bestand + Planung
- Gasschieber, unterflur, Best. + Plan.
- Hydrant, überflur, Bestand + Planung
- Hydrant, unterflur, Bestand + Planung
- Wasserschieber, unterflur, Best.+ Plan.
- Kabelkasten, überflur, Best. + Plan.
- Kabelkasten, unterflur, Best. + Plan.
- Straßenablauf, Bestand
- Straßenablauf 30/50, Planung
- Litfaßsäule, Bestand + Planung
- Poller / Pfosten, fest, Best. + Planung
- Poller versenkbar, Bestand + Planung
- Steckpfosten, Bestand + Planung
- Steckhülse, Bestand + Planung
- Pfosten mit Kette, Planung
- Pfosten mit Kette, Bestand
- Grundstückszufahrt, Best. + Planung
- Fahrradständer, Typ Haarnadel, B. + P.
- Hauseingang, Bestand + Planung

Deckenaufbau

1 Gehweg

8 cm	Betonsteinplatten 30/30/8, grau, Reihenverband, quer
4 cm	Bettung 0/5 G
18 cm	Schottertragschicht 0/45 auf Planum
30 cm	Gesamtaufbau

2 Gehwegüberfahrt

8 cm	Betonsteinpflaster 10/20/8, grau
4 cm	Bettung 0/5 G
28 cm	Schottertragschicht 0/45 auf Planum
40 cm	Gesamtaufbau

3 Fahrbahn Bk 3,2

3,5 cm	Asphaltbeton AC 8 DS
6,5 cm	Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10,0 cm	Asphalttragschicht AC 22 TS
35,0 cm	Schottertragschicht 0/45 auf Planum
55,0 cm	Gesamtaufbau

4 Fahrbahn Bk 3,2

10 cm	Doppelt-T-Pflaster, anthrazit
4 cm	Bettung 0/5 G
36 cm	Schottertragschicht 0/45 auf Planum
50 cm	Gesamtaufbau

Angabe der Änderung	Paraphe	Datum

Bingener Weg

Querungsstelle und Hol- und Bringzone
Ausführungsplanung - Lage- und Deckenhöhenplan

Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Verkehrsmanagement

VIA Nr. 2023/00176

PLAN Nr. S 1306 / 103 P+D — Maßstab: 1 : 100

Abt.	Unterschrift	Datum
66/2.3	gez. Sitz	09.04.2025
66/2.3	gez. Meinhardt	10.04.2025
66/2	gez. Knoch	09.04.2025
66/3	gez. Kuessner / Müller	15.04.2025
66/5	gez. Großheinrich	16.04.2025
66/6	gez. Poppenborg	20.04.2025

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Verkehrsmanagement

Düsseldorf, den 24.04.2025

gez. Odenthal

Amtsleitung, i.A.

informiert / beschlossen, BV 8

beschlossen, OVA